

F.I.D.A.L.
COMITATO REGIONALE VENETO
COMMISSIONE IMPIANTI

 CODICE **BL01** agg **25/02/2012** CODICE CONI **5/18** CLASSIFICAZIONE IMPIANTO **FUNZIONALE**

PROVINCIA	BELLUNO	COMUNE	Belluno	NOME IMP.	POLISPORTIVO			
INDIRIZZO	P.le Residenza			TEL.	0437 24866		LOC.	
PROPRIETA'	Comune di Belluno		GESTIONE	Sportivamente Belluno, Sig Caldart Stefano			TEL.	3280767551

CLASSE D'ESERCIZIO	B	CORSIE PISTA	6	MANTO PISTA	Rub Tan S		FOSSA SIEPI	est	ILUMINAZIONE	250 Lux	PORTALE	si
RAGGIO	39,7	CORSIE RETT.	6	MANTO PEDANE	Rub Tan S		PED. LUNGO	4	B. TRIPLO	12	m.	9 11 13
ORIENTAMENTO RETTILINEO	nord-sud		VENTO DOMINANTE DIURNO		nord-sud		8	VENTO DOMINANTE SERALE		sud-nord		18

DISCCO / MARELLO	SI	SOLO DISCO		H RETE		GABBIA MARTELLO	int	H RETE	7 9	PESO n°	1	int	prato
P. GIAVELLOTTO	2	P. SALTO ALTO	1	P. SALTO ASTA	1	RECINZIONE	si	TRIBUNA COPERTA	500	GRADINATA	500	POSTEGGI	200
ZONA RISCALDAMENTO	Campo ausiliario in sintetico, piazzale esterno												

DATA OMOLOGAZIONE / OM.				ULTIMO SOPRALUOGO					
09/05/57	BRESSA			01/01/01	Tommasi	04/06/11	Maoret		
22/08/68	BRESSA			03/03/05	Maoret				
30/10/77	BRESSA			30/06/08	Maoret				
31/03/87	BRESSA			04/06/10	Maoret				

COORDINATE	46	°	8	'	46,23	"	<i>Nord</i>	12	°	13	'	36,72	"	<i>Est</i>	QUOTA	385	Temp. Stagionale		prima.		estate		aut.no
------------	-----------	---	----------	---	--------------	---	-------------	-----------	---	-----------	---	--------------	---	------------	-------	------------	------------------	--	--------	--	--------	--	--------

2011	Maoret	<p>E' stata rifatta la pedana del disco/martello, la stessa non è circolare ed il riduttore è provvisorio. Non funzionale.</p> <p>È stata sotituita la gabbia con una nuova della Mondo a 5 pali s senza tunnel di altezza 7 della gabbia e 9 delle porte. Nuova rete.</p> <p>Mancano le guide per le ruote delle porte, che s'impiantano nel terreno.</p> <p>Nuova serie di ostacoli non omologati IAAF. Sostituzione dei ritti del salto con l'asta. Battute lungo/triplo sono senza plastilina.</p> <p>Sono stati sostituiti i ritti del salto con l'asta con nuovi della Mondo. La casseta non scarica l'acqua.</p> <p>Battute del salto in lungo/triplo sono senza plastilina. L'Amministrazione si è impegnata alla sostituzione. Lavoro ancora non fatti.</p>
------	--------	--

2010	Maoret	Il Comune ha deciso di fare nel campetto a sud, ove avevano ipotizzato la zona per lanci lunghi con rotazione, di realizzare un campo di calcio in sintetico.
------	--------	---

2008	Maoret	<p>E' allo studio la trasposizione all'esterno della pista del campo per lanci lunghi con rotazione.</p> <p>Servirebbe un magazzino per ilricovero delle attrezzature mobili, attualmente depositate in campo o fuori campo, ma non in luogo riparato.</p> <p>Limitata la dotazione di attrezzi da gara</p>
------	--------	---

2005	Maoret	<p>L'impianto è stato sottoposto a restauro conservativo, con apposizione, previo rimozione delle parti di manto ammalorate, di nuovo manto e risemina superficiale e nuova segnaletica. Prima corsia nuova ed i rettilinei, curve ricaricate.</p> <p>L'impianto per la dotazione di pedane doppie sarebbe idoneo per lo svolgimento di manifestazioni di prove multiple.</p>
------	--------	---

2001	Tommasi	<p>Pedane lancio del giavelotto hanno il fondo disgregato per distacco dal fondo. Le pedane sono pericolose per gli atleti e pertanto non funzionali.</p> <p>Stesso problema sulla pedana dei salti in estensione sul rettilieo opposto all'arrivo.</p> <p>La pista risulta ino stao di generale ammaloramento, per cui necessita un intervento urgente di rattopping, al fine di provvedere alla sigillatura della delle fratture dovute a dilatazione, crepe trasversali alla pista, e per l'ancoraggio delle zone che presentano distacco del manto.</p> <p>Si raccomanda di provvedere alla dotazione di un magazzino per il ricovero delle attrezzature mobili.</p>
------	---------	--

